

ITEMS Nº	DESIGNACION	PARTES DIMENSIONES				CANTIDADES		
		IGUALES	LARGO	ALTO	ESPESOR	UD	PARCIAL	TOTAL

EXCAVACIONES								
1	Excavación Manual	42	1,5	1,5	1,5	M3	3,38	141,96
2	Excavación Mecánica(C/Retiro)	1	24	5,5	5,5	M3	726	726

FUNDACIONES								
3	Bases de HºAº 60 x 60 x 20cm	42	1,2	1,2	1,5	M3	2,16	90,72
4	Bases de HºAº 60 x 60 x 20cm SOTANO	1	55	1,2	0,4	M3	26,4	26,4

MAMPOSTERIAS, CIELORASOS.								
5	Mamposteria de Ladrillo Ceramico 18x19x33cm	1	76	7	//	M2	532	532
6	Cenefa de Ladrillo Cer. 12x19x33	1	156	0,4	//	M2	62,4	62,4
7	Cielorraso Azotado Cemento	1	947	1	//	M2	947	947

LOSAS								
8	Losa Maciza Sotano	1	124	1	0,15	M3	18,6	18,6
9	Losa Maciza PB	1	947	1	0,15	M3	142,05	142,05
10	Losa Macisa PA	1	576	1	0,15	M3	86,4	86,4
11	Losa Macisa Azotea	1	56	1	0,15	M3	8,4	8,4
12	Losa de Viguetas de 5,00 m	1	6,5	24	//	M2	156	156

VIGAS, COLUMNAS Y DINTELES								
13	Columnas de calculo Sotano y cocheras ext.	14	0,25	0,25	14,5	M3	0,91	12,74
14	Columnas de calculo	47	0,25	0,4	10,2	M3	1,02	47,94
15	Viga riostra	1	0,25	0,4	339	M3	33,9	33,9
16	Viga De Calculo	2	0,25	0,4	339	M3	33,9	67,8
17	Dinteles	16	38	0,2	0,3	M3	2,28	36,48
18	Armadura Escalera(1º a 3)	5	5,2	3,65	0,15	M3	2,85	14,25
19	Armadura Tabique	1	55	4	0,2	M3	44	44

--	--	--	--	--	--	--	--	--

REVOQUES, AZOTADOS, AISLACIONES								
20	Revoque Grueso Fratazado sobre muros exteriores	1	161	7,2	//	M2	1159,2	1159,2
21	Revoque Grueso Interior(MHR)Fratasado	1	161	7,2	//	M2	1159,2	1159,2
22	Revoque Grueso sobre Cielorazo	1	290	255	//	M2	73950	73950
23	Revoque Fino Interior	1	161	7,2	//	M2	1159,2	1159,2
24	Capa Aisladora Horizontal incluye 0,49m2 muro medianero	1	76	0,02	//	M2	1,52	1,52
25	Capa Aisladora Vertical incluye 0,27m2 Pilar	1	76	0,8	//	M2	60,8	60,8

PISOS, CONTRAPISOS, CARPETAS, ZOCALOS								
26	Contrapiso Hº Pº sobre terreno natural 10cm de espesor	1	24	25	//	M2	600	600
27	Piso Cerámico 30x30 Colocación	1	290	255	//	M2	73950	73950
28	Piso Cerámico Escalera Colocación	5	5,2	3,65	//	M2	18,98	94,9
29	Zócalo Cerámico Colocación	1	76	//	//	ML	76	76

REVESTIMIENTOS								
30	Revestimiento Cerámico 30x30 Colocación	1	3,5	5	//	M2	17,5	17,5
31	Revoque Cementicio Vertical	1	24	5,5	//	M2	132	132

VIDRIOS Y PINTURAS								
32	Vidrios float 3 o 4mm	21	1,2	2,8	//	M2	3,36	70,56
33	VIDRIOS ABERTURAS	7	3,6	1,8	//	M2	6,48	45,36
34	Pintura Sintetica en Carpinteria Metalica	5	2,1	0,15	//	M2	0,32	1,6
35	Pintura al Latex sobre cielorazo	1	1579	1	//	M2	1579	1579
36	Pintura al Latex sobre muros exteriores	1	161	7,2	//	M2	1159,2	1159,2
37	Pintura al Latex sobre muros interiores	1	161	7,2	//	M2	1159,2	1159,2
38	Pintura Interior Tanques	1	120	3	//	M2	360	360
39	Pintura Puerta Metálica	56	6,6	0,2	//	M2	1,32	73,92

INSTALACION DE AGUA								
40	DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE	//	//	//	//	GBAL	//	3
41	ENTRADA DE AGUA	//	//	//	//	GBAL	//	2
42	INSTALACION TANQUE DE RESERVA	//	//	//	//	GBAL	//	2
43	Accesorios para baño, cocina y lavadero	//	//	//	//	Gbal	//	4

INSTALACION CONTRA INCENDIO								
44	Gabinete de Incendio	//	//	//	//	UD	//	5
45	Incendio Boca de Impulsión	25				BOCA	1	25
46	Incendio Boca de Incendio	//	//	//	//	UD	//	25
47	Incendio Colector a Columna H°G° 3"	//	//	//	//	UD	//	

INSTALACION PLUVIAL								
48	Pluvial PVC Caño Cámara 110	//	//	//	//	UD	//	3
49	Pluvial PVC Colector 110	1	33	//	//	ML	33	33
50	Pluvial PVC Columna-Colector	//	//	//	//	UD	//	5
51	Pluvial PVC Embudo	//	//	//	//	UD	//	5
52	Pluvial PVC Ramal Balcón	//	//	//	//	UD	//	2

INSTALACION DE GAS								
53	INSTALACION DE GAS COMPLETA	1				GBAL		1

INSTALACIONES ELECTRICAS								
54	Electricidad Tablero S Servicio General	//	//	//	//	UD	//	
55	Electricidad Tablero S UF	//	//	//	//	UD	//	
56	Electricidad Tablero S Ascensores	//	//	//	//	UD	//	
57	Caja y Cañería HN Iluminación							
58	Electricidad Montante Bomba Elevadora	2	10	//	//	ML	10	20
59	Electricidad Distribución Iluminación UF	35				BOCA	1	35
60	Electricidad Distribución Tomas UF	20				BOCA	1	20

INSTALACION CLOACAL								
61	DESAGUE CLOACAL	//	//	//	//	GBAL	//	1

CARPINTERIA Y MUEBLES								
62	PUERTAS METALICAS EXTERIORES	8	1,5	2,1			1	8
63	PUERTAS PLACA INTERIORES	15	0,9	2,1		Un	1	15
64	VENTANA INTERIOR	21	2,8	1,8		Un	1	21

ARTEFACTOS VARIOS								
65	Artefacto Iluminación S.C. Colocación	32					1	32
66	Luz de Emergencia Colocación	//	//	//	//	UD	//	32
67	Radiadores	22				BOCA	1	22